

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ НА DTCO 1381

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ НА DTCO 1381

Батарея литиевая (3,6в, размер 1/2AA)

Спецификация:

– Номинальный вольтаж	3,6 v
– Номинальная емкость	1200 mAh
– Максимально непрерывный продолжительный ток разрядки	20 mA
– Максимальный импульс тока разрядки	80 mA
– Вес	8,8 g
– Рабочий диапазон	- 55°C + 85°C
– Площадь поверхности батареи	7 cm ²
– Стандарт	ER14255

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ НА DTCO 1381

Ключевые характеристики:

- Стандарт одобрения ISO9001 (2000г.)
- Герметичное лазерное соединение стекло-металл
- Невозгораемый электролит
- Без ограничения для транспорта

Исполнение соединения:


- с листковыми выводами и 2-х контактным разъемом типа NS

Применение:

- Измерительные приборы, устройства безопасности, импульсные приборы, профессиональная электроника

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ НА DTCO 1381

Для надежной работы DTCO 1381 используйте только
оригинальные батареи “Original DTCO Lithium Battery” VDO
код для заказа: **A2C53359106.**



ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ НА DTCO 1381

Регламент замены батареи:

Батарею следует заменить в следующих случаях:

- при установке, активации или первой калибровке тахографа DTCO 1381, если дата производства тахографа более 12 месяцев
- при хранении на складе тахографа, если с момента производства прошло более 24 месяцев
- при плановой проверке (каждые 2 года).



ВНИМАНИЕ!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ батареи, с даты производства, которых прошло более 6 лет

–информация о дате производства указана на батарее
YY/MM


Если батарея не будет заменена своевременно или используется не оригинальная батарея, гарантия производителя более не действует.

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ НА DTCO 1381

Замена батареи

- демонтировать DTCO 1381 из монтажного отсека
- подключить электропитание (включить зажигание кл.15) к тахографу
- удалить пломбу, открыть крышку отделения батареи
- извлечь батарею из отсека, отключить разъем батареи
- установить новую батарею
- установить новую пломбу
- установить этикетку с информацией о следующей замене батареи.

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ НА DTCO 1381



СЛЕД. ЗАМЕНА БАТАРЕИ:
NEXT BATTERY CHANGE:

--	--



ВНИМАНИЕ!

Оригинальное состояние извлеченной батареи должно быть нарушено таким образом (например, путем перерезания провода), чтобы исключить возможность ее повторного использования в другом устройстве.

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ НА DTCO 1381



ВНИМАНИЕ!

Если при замене батареи DTCO 1381 не соединен с внешним источником электропитания, то при отключении батареи, тахограф блокируется и не пригоден для эксплуатации!

По этой причине, при замене батареи не должно прерываться внешнее электропитание устройства. Замененные батареи запрещается использовать повторно в DTCO 1381.

При утилизации батареи руководствуйтесь действующими нормами и законодательными актами по утилизации батарей и источников электропитания.