КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

11700, Житомирська область, Звягельський р-н, м. Звягель, вул. Наталії Оржевської, 13
Код ЄДРПОУ 01991820, тел./факс (04141) 3-51-63, e-mail: novogradtmo@gmail.com

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в закупівлі:

«Поточний ремонт санвузлів хірургічного відділення КНП "Звягельська багатопрофільна лікарня" ЗМР по вул. Н.Оржевської,13 корпус № 7 в місті Звягель Звягельського району Житомирської області» за кодом ДК 021:2015 – 45400000-1 Завершальні будівельні роботи.

Визначено на підставі заявленої потреби на основі рапорту від 23.0.32023 р. заступника генерального директора з економічних питань для забезпечення діяльності замовника з надання медичної допомоги.

Формування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в закупівлі здійснено інженером з ремонту через Програмний комплекс АВК – 5.

Джерело фінансування закупівлі: Кошти НСЗУ

Відомість обсягів робіт

"Поточний ремонт санвузлів хірургічного відділення КНП "Звягельська багатопрофільна лікарня" ЗМР по вул. Н.Оржевської,13 корпус № 7 в місті Звягель Звягельського району Житомирської області"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на санвузол № 1			
	Розділ 1. Загальнобудівельні роботи			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	42,56	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10,82	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10,82	
4	Розбирання цементних плінтусів	м	16,26	
5	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,875	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону , площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	26	
7	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	10,82	
8	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	10,82	
9	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	10,82	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,82	
11	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін по каменю та бетону	м2	43,77	
12	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	36,42	
13	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36,42	
14	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36,42	
15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7	м2	10,82	

	до 12 шт			
16	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	43,77	
17	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт	3	
18	Знімання дверних полотен	м2	6,75	
19	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,75	
20	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	2,44	
	Розділ 2. Сантехнічні роботи			
21	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	

1	2	3	4	5
22	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
23	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	9	
24	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	12	
25	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	16	
26	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	14	
27	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м	16	
28	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	14	
29	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	1	
30	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	12	
31	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	9	
32	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
33	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
34	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
35	Установлення поручнів для інвалідів	шт	2	
	Розділ 3. Електромонтажні роботи			
36	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
37	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
38	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
39	Установлення штепсельних розеток	шт	3	
40	Монтаж світильників світлодіодних	шт	3	
41	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	89	
42	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	55	
43	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	34	
	Локальний кошторис 02-01-02 на санвузол № 2			
	Розділ 1. Загальнобудівельні роботи			
44	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	67	
45	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	15,43	
46	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	15,43	
47	Розбирання цементних плінтусів	м	25,46	
48	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,5	
49	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону , площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	26,73	
50	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	15,43	

1	2	3	4	5
51	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	15,43	
52	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	15,43	
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,43	
54	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін по каменю та бетону	м2	45,82	
55	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	133,66	
56	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	133,66	
57	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	133,66	
58	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,43	
59	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	45,82	
60	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт	2	
61	Знімання дверних полотен	м2	4,5	
62	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,5	
63	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	2,44	
	Розділ 2. Сантехнічні роботи			
64	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
65	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
66	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
67	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	12	
68	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	17	
69	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	21	
70	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	14	
71	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м	21	
72	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	14	
73	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	1	
74	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	17	
75	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	12	
76	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
77	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	

1	2	3	4	5
78	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
79	Установлення душових кабін	к-т	1	
80	Установлення змішувачів	шт	1	
81	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	
82	Установлення поручнів для інвалідів	шт	2	
	Розділ 3. Електромонтажні роботи			
83	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
84	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
85	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
86	Установлення штепсельних розеток	шт	4	
87	Монтаж світильників світлодіодних	шт	6	
88	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	107	
89	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	66	
90	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	41	
	Локальний кошторис 02-01-03 на санвузол №3			
	Розділ 1. Загальнобудівельні роботи			
91	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	47,88	
92	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,77	
93	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,77	
94	Розбирання цементних плінтусів	м	16,26	
95	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,525	
96	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону , площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	15	
97	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	6,77	
98	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	6,77	
99	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	6,77	
100	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,77	
101	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін по каменю та бетону	м2	24,66	
102	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	20,55	
103	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	20,55	
104	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,55	
105	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6,77	
106	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	24,66	
107	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт	1	

1	2	3	4	5
108	Знімання дверних полотен	м2	2,25	
109	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,25	
110	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	2,44	
	Розділ 2. Сантехнічні роботи			
111	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
112	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
113	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	6	
114	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	9	
115	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	12	
116	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	12	
117	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м	12	
118	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	12	
119	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	1	
120	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	12	
121	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	9	
122	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
123	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
124	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
125	Установлення поручнів для інвалідів	шт	1	
	Розділ 3. Електромонтажні роботи			
126	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
127	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
128	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
129	Установлення штепсельних розеток	шт	2	
130	Монтаж світильників світлодіодних	шт	2	
131	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	65	
132	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	47	
133	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	18	

1	2	3	4	5

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год						
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год						
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд						
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год						
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2264,15					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
6	&С100-ШФК варіант 1	Шпаклівка , фінішна	кг	402,57					
7	&С100-1507-3072-Л варіант 3	Світильник ZL7018366 120 cv 36W 6500 k	шт	2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	&C100-1507-3072-Л варіант 4	Світильник ZL7018366 120 cv 36W 6500 k	шт	9					
9	&C100-1605-1001 варіант 2	ДБМ 6*40 грибок з шурупом 100 шт. / упак.	шт	5					
10	&C111-136-6-40	Дюбель забивний 6*40 (комплект)	шт	78,5876					
11	+C111-256 варіант 1	Плитка 300х300	м2	33,6804					
12	+C111-256 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі	м2	115,3925					
13	+C111-329 варіант 1	Шпаклівка ФюгенФюллер	кг	9,96529					
14	+C111-387-1 варіант 1	Емаль біла	т	0,0018007					
15	+C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	34,671					
16	&C111-826-ПУ-И	Профіль УД 28*27 мм	м. п.	29,718					
17	C111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	6,0324					
18	&C111-ПСД	Профіль СД 60*27	м	72,4455					
19	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,1194					
20	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	27,94168					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	+С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	34,11191					
22	+С111-1626-1 варіант 3	Фарба водоемульсійна	кг	121,9114					
23	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка армувальна .	м	32,6898					
24	&С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	1063,2894					
25	+С111-1867 варіант 2	Кріплення для умивальника	шт	5					
26	+С111-1867 варіант 4	Опора 20 мм	шт	50					
27	+С111-1867 варіант 5	Опора 25	шт	60					
28	+С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	3142,3175					
29	+С111-1896 варіант 2	Шпаклівка , старт	кг	343,134					
30	+С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш	кг	186,69508					
31	+С113-986 варіант 1	Коліно-45° О25	шт	18					
32	+С113-986 варіант 2	Коліно-90° О25	шт	24					
33	+С113-986 варіант 3	Муфта 25	шт	12					
34	+С113-1792 варіант 2	Муфта діам. 20 мм	шт	12					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	+С113-1858 варіант 2	Трійник діам. 25*20*25 мм	шт	20					
36	+С113-2106 варіант 2	Коробки розподільчі зовн. 94*94 без кл. Р-7 №8 біла	шт	5					
37	&С113-2106-В1-Н варіант 2	Розетка подвійна	шт	9					
38	+С113-2226 варіант 2	Труби для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	41					
39	+С113-2227 варіант 2	Труби для внутріщньої каналізації діам. 110 мм	м	30					
40	+С113-2235 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. діам. 50 мм	шт	18					
41	+С113-2236 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. діам. 110 мм	шт	10					
42	+С113-2243 варіант 2	Коліно ППР 20/90	шт	24					
43	+С113-2243 варіант 3	Коліна каналізаційні 90 град. діам. 50 мм	шт	16					
44	+С113-2244 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. діам. 110 мм	шт	4					
45	+С113-2291 варіант 2	Ревізія до каналізаційних труб діам. 110 мм	шт	3					
46	&С126-16-1 варіант 2	Двері металопластикові	м2	13,5					
47	+С130-616 варіант 2	Змішувачі для душевої кабіни	комплект	1					
48	+С130-616 варіант 3	Водонагрівач (бойлер)	комплект	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	+С130-616 варіант 4	Комплеки для інвалідів	комплект	3					
50	+С130-616 варіант 5	Змішувачі	комплект	5					
51	+С130-616 варіант 6	Комплект для інвалідів	комплект	2					
52	+С130-644 варіант 2	Умивальники напівфарфорові та фарфорові	комплект	5					
53	+С130-901 варіант 2	Унітази "Компакт"	шт	4					
54	+С130-901 варіант 3	Шланг гнучкий	шт	11					
55	+С130-901 варіант 4	Дюбель монтажний	шт	10					
56	+С130-901 варіант 5	Душева кабіна	шт	1					
57	+С153-1 варіант 2	Провід з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГ П нг, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,09486					
58	+С153-1 варіант 3	Провід з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГ П нг, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,17304					
59	+С153-356 варіант 2	Гофротруба ОП діам.20мм чорна з зондом	1000м	0,26361					
60	+С1530-145 варіант 2	Труби напірні ППР діам. 20 мм	кг	49					
61	+С1530-145 варіант 4	Труби напірні ППР діам. 25 мм	кг	40					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	+С1534-355 варіант 1	Коробка монтажна	шт	18					
63	+С1534-366 варіант 14	Підвіс в комплекті	шт	23,114					
64	+С1534-366 варіант 19	Бокс накладний на 2 модулі	шт	3					
65	+С1534-367 варіант 1	Труба гофрована (для унітазу)	шт	4					
66	+С1534-367 варіант 2	Саморізи	шт	1208,532					
67	&С1545-43-1 варіант 2	Дюбель-анкер	шт	48,87					
68	+С1545-119 варіант 7	Обойма для труб і кабел. Д =18-20 ии (50 шт.)	шт	10					
69	+С1545-169 варіант 7	Автоматичний вимикач 1п С до 16 А	шт	9					
70	&С1547-6-В2-Р варіант 3	Вимикач 1-клав.	шт	9					
71	+С1550-38 варіант 2	Монтажна піна	балон	2,42682					
72	+С1630-674 варіант 2	Крани кульові , діам.20 мм	шт	14					
73	+С1630-973 варіант 2	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	5					
74	+С1630-1978 варіант 3	П'ядестал під умивальник	шт	5					
		Разом по розділу III	**грн.**						
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	15,845034					

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Поточний ремонт санвузлів хірургічного відділення КНП "Звягельська багатопрофільна лікарня" ЗМР по вул. Н.Оржевської,13 корпус № 7 в місті Звягель Звягельського району Житомирської області"

Складений за поточними цінами станом на 23 березня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** "Поточний ремонт санвузлів хірургічного відділення КНП "Звягельська багатопрофільна лікарня" ЗМР по вул. Н.Оржевської,13 корпус № 7 в місті Звягель Звягельського району Житомирської області"	690,822	-	-	690,822
		-				
		Разом по главі 2:	690,822	-	-	690,822
		Разом по главах 1-7:	690,822	-	-	690,822
		Разом по главах 1-8:	690,822	-	-	690,822
		Разом по главах 1-9:	690,822	-	-	690,822
		Разом по главах 1-12:	690,822	-	-	690,822
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	8,808	8,808
		Разом	708,143	-	8,808	716,951
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	143,390	143,390
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	708,143	-	152,198	**860,341**

Уповноважена особа в
КНП «ЗВЯГЕЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» ЗМР
Черпіта М.В.