

Дизайн-проект интерьеров квартиры


расположенной по адресу:
г. Москва, ул. _____

Альбом рабочих чертежей

Архитектор

Левшина

Москва 2019



Общая площадь квартиры 84,4 кв.м
 Лоджия 8,8 кв.м
Итого 93,2 кв.м

Условные обозначения:

-  - Существующие несущие или ограждающие квартиру стены
-  - Существующие ненесущие перегородки (пенобетонные блоки 100 мм) высотой 1 блок
-  - Существующие кирпичные перегородки 120 мм высотой 2 кирпича
-  - Радиатор отопления


Примечание:

1. Все высоты даны от уровня существующего чернового пола помещений.

Масштаб 1:50

Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
Рук. проекта	Левшина			Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
Архитектор	Левшина				РП	АР - 1	
				Обмерный план на отг. 0.000			

**План квартиры
с расстановкой мебели**



Экспликация помещений:

1 - Прихожая	5,7 м ²
2 - Гостевой санузел	1,9 м ²
3 - Кухня - столовая	18,0 м ²
4 - Лоджия*	8,0 м ²
* в границе утепленных стен	
5 - Гостиная	11,2 м ²
6 - Коридор	7,3 м ²
7 - Комната дочери	14,5 м ²
8 - Гардеробная	2,9 м ²
9 - Ванная комната	5,1 м ²
10 - Хозяйская спальня	16,8 м ²
Итого:	91,4 м²


Примечание: Площадь меньше площади по обмерам, т.к. посчитана в границах звукоизолируемых стен!

- Примечания:**
1. На данном чертеже размеры даны ориентировочные, для понимания габаритов мебели.
 2. Размещение внешних блоков кондиционеров указывает специализированная организация и согласовывает эту документацию с управляющей компанией инженером ОВ и прорабом.
 3. Привязки электрооборудования, ТВ и приборов - см. развертки стен.
 4. Уточнения по привязкам сантехприборов могут быть даны на отдельных чертежах с раскладкой плитки. Здесь привязки даны по центрам приборов.
 5. Все размеры уточняются по месту!

Масштаб 1:50

Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
Архитектор	Левшина			Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
					РП	АР - 2	
				План квартиры с расстановкой мебели			

План демонируемых перегородок



Условные обозначения:

-  - Существующие стены и перегородки
-  - Сносимые перегородки
-  - Привязка перегородок не меняется (необходимость демонтажа - уточняется)

Стойак канализ.

Масштаб 1:50


Примечания:

1. Необходимость демонтажа оснований кирпичных перегородок, остающихся на прежних местах, обсуждается с подрядной организацией.
2. Все размеры уточняются по месту!

Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
				Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
Архитектор	Левшина				РП	АР - 3	
				План демонируемых перегородок			

План возводимых перегородок

Сэндвич-панель звукоизоляционная ЗИПС-Вектор 1200x600x40 мм
<https://www.isolux.ru/sendvich-panel-zvukoizolyacionnaya-zips-vektor-1200h600h40-mm-s-komplektom-krepezh.html?description>



Сэндвич-панель звукоизоляционная ЗИПС-Вектор 1200x600x40 мм

Переменная высота ЧП в ванной комнате в связи с устройством душа с трапом в полу! См. план полов и чертежи по ванной комнате!

Стеночку сделать минимальной толщины и прижать ее вплотную к воздуховоду

Обшивка систем инсталляции


Стояк канализации

Условные обозначения:

- существующие стены и перегородки
- возводимые перегородки из газобетонных блоков 100 мм (если не указана иная толщина)
- звукоизоляционная обшивка
- ГКЛ по металлокаркасу
- перегородка из кирпича
- 0.000 - отметка уровня пола

Бетонная плита	
Минвата в брусом каркасе 80 мм	
Пенофол 5 мм	
ГВЛ листы или ГКЛ 15 мм	

Сечение а - а



Устройство нового контура стеклопакетов параллельно существ. конструкции (уточняется)

В нише под подоконником-встроенный шкаф

Предполагаемая толщина конструкции

Керамогранит на плиточн. клее 20 мм
Кабельный электр. пол в стяжке 35 мм
Плиты ГВЛ 15 мм
Пароизоляционная пленка
Экструдированный пенополистирол или жесткая минвата в брусом каркасе 100 мм
Бетонная плита

На перегородку закрепить листы фанеры для последующей отделки ламинатом! Общая толщ. 25-30 мм. См. разветки стен!

Монтажный проем под пенал для раздвижных дверей (ТЕЛЕСКОП PN-t) 2 480 x h 2 220 мм
 Ссылка на пенал - см. ЛИСТ AP - 21

Габариты предлагаемого пенала 2 460 x h 2 205 мм, толщину 175 мм - увеличить до толщины монолитной стены 200 мм за счет дополнительных слоев гипсокартона с обеих сторон.

Примечания:

- За отметку 0.000 принята отметка чистового пола квартиры (ЧП).
- Все высоты в проекте указаны от уровня ЧП, если не указано иное.
- Размеры проемов на чертеже - чистовые, с учетом оштукатуривания.
- В качестве основного материала для возводимых перегородок предложены газобетонные блоки. Окончательное решение по выбору материала принимается совместно со строительной организацией и Заказчиком.
- Все размеры уточняются по месту!
- Габариты "мокрых зон" остаются в запланированных застройщиком границах.
- Проектом предусматривается замена оконных блоков с соблюдением геометрии и цвета существующих створок.
- Предусматривается утепление лоджии, узлы уточняются с подрядчиком!

К стене будет крепиться настенная сушка белья

К стене будет крепиться настенная сушка белья

ГВЛ (ГКЛ) 2 слоя 25 мм
Пенофол 5 мм
Минвата в брусом каркасе 80 мм
Бетонная плита

Устройство ниши для встроенного шкафа под подоконником - см. Сечение а - а

Замена оконного блока с балконной дверью НА трехстворчатый оконный блок с сохранением цвета переплетов.


Устройство нового контура стеклопакетов параллельно существующей конструкции (уточняется)

ГВЛ (ГКЛ) 2 слоя 25 мм
Пенофол 5 мм
Минвата в брусом каркасе 80 мм
Бетонная плита

Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Дизайн-проект интерьеров квартиры		
Архитектор	Левшина			РП	АР - 4	
План возводимых перегородок						

Масштаб 1:50

План потолков



Уровень натяжного потолка может корректироваться после выбора встроенных светильников!

Высота ниши от ур. ЧП до подшивного потолка должна быть $H = 2\,000\text{ мм}$

Уровень натяжного потолка рассчитно = $2\,610\text{ мм}$ от ур. ЧП (по высоте 13-ти стеклоблоков $190 \times 190\text{ мм}$ со швом 10 мм)

Условные обозначения:

- 0,150 - отметка относительно существующего потолка
- отметка выровненного оштукатуренного базового потолка под покраску - дается условно, т.к. определяется по месту
- ГКЛ по металлокаркасу (или ГВЛ - в случае принятия такого решения совместно с Заказчиком и строительной организацией)
- влагостойкие ГКЛ по металлокаркасу (или влагостойкие ГВЛ - в случае принятия такого решения совместно с Заказчиком и строительной организацией)
- натяжной потолок
- отверстие для вентканала

Встраиваемый профиль для светодиодной подсветки

Отвод от электрической вытяжки в вентканал в подшивном потолке

Встраиваемый алюминиевый профиль без рамок **TALUM WP50.50n** 50мм (Монтаж со специальной сеткой, для углового стыка - угловые эл-ты)
https://www.firstled.ru/products/talum_wp5050n

Отметка низа потолка уточняется!
 Рассчитно - $2\,480\text{ мм}$ от уровня ЧП
 (Может корректироваться после выбора реальной кухонной мебели)


Масштаб 1:50

Примечания:

1. За отметку 0.000 здесь принята отметка существующего потолка.
2. При закладке направляющих учитывать размещение встраиваемых светильников! Данный лист см. совместно с Планом освещения!
3. Схема вентиляции дана предварительно! Согласовывается с инженером систем ОВ!


Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
				Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
Архитектор	Левшина				РП	АР - 6	
				План потолков			

Схема электросвещения



Условные обозначения:


- Выключатель
 - Выключатель двухклавишный для двухфазного св-ка
 - Выключатель проходной
 - Вывод под настенный прибор
 - Светильник потолочный - люстра
 - Светильник потолочный 60 - 100 Вт
 - Светильник с галогеновой 50-100 Вт/либо светодиодной лампой 5 - 8 Вт
 - Источник света галогеновый 30 - 50 Вт (или светодиодный 3 - 6 Вт)
 - Вывод для подсветки картины
 - Светодиодная подсветка (лента)
 - Электровентилятор с таймерприводом
- H=1600мм** - Высота от уровня ЧП данного помещения



Примечания:

1. За отметку 0.000 потолков здесь принята отметка существующего потолка.
2. Высота по **центру горизонтальных** (и одиночных) блоков выключателей **800 мм** от уровня ЧП, по **низу вертикальных** блоков = **800 мм**, если не указано иное.
3. Привязка по центру блока выключателей, **если не указано иное**.
4. Расстояние от края проема до края блоков выключателей не менее 110 мм, чтобы разместить наличник.
5. Данный лист см. совместно с Планом потолков, развертками стен и Схемой электрики!
6. Привязки даны относительно существующих **неотделанных** поверхностей.
7. Привязки ламп для подсветки, а также блоков выключателей и розеток могут корректироваться после выбора **РЕАЛЬНОЙ** мебели, оборудования и керамической плитки! Особенно в санузлах.
8. Привязка вентиляционных отверстий и, соответственно, вентиляторов производится на месте в соответствии с расположением воздуховодов.
9. **Ссылки на интернет-сайты РАБОТАЮЩИЕ! (Нажать)**

Встраиваемый алюминиевый профиль без рамок **TALUM WP50.50n** 50мм (Монтаж со специальной сеткой, для углового стыка - угловые эл-ты)
https://www.firstled.ru/products/talum_wp5050n
№ 9 Светодиодная лента 2500x36x2 мм **IAMLED UNIQUE 280** с пультом!
 Цвет - дневной белый 3000 К
https://www.firstled.ru/products/iamled_unique_280




№ 11 - выводы для светодиодной подсветки рабочей поверхности **H = 1480 мм**. Выключатели также могут быть на каждом приборе.

Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
Архитектор	Левшина			Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
					РП	АР - 7	
				Схема электросвещения			


Масштаб 1:50

Схема размещения розеток и электрооборудования



Масштаб 1:50

Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
Архитектор	Левшина			Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
					РП	АР - 8	
				Схема размещения розеток и электрооборудования			



Условные обозначения:

- Ревизионные лючки.
Точные привязки выдаются после выбора отделочных материалов (плитки) по месту!
- Система "Аквастоп".
Помещение оборудуется системой по желанию Заказчика.


Примечания:

1. Все горизонтальные привязки даны от черновых поверхностей стен.
2. Все высоты в проекте указаны от уровня Чистового Пола!
3. Привязки могут незначительно корректироваться после выбора РЕАЛЬНОГО оборудования.
4. Размещение оборудования (водонагреватель, Аквастоп и пр.) осуществлять в соответствии с рекомендациями и инструкциями производителя!
5. Все размеры уточняются по месту!
6. Ссылки на Интернет-ресурсы РАБОТАЮЩИЕ

Масштаб 1:50

Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
				Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
Архитектор	Левшина				РП	AP - 9	
				План привязки сантехники			

План с обозначением сечений и маркировкой дверей





Обозначение дверей на плане:

- Д - 1 - межкомнатные двери
- ДВ - 1 - входная дверь

Развертки по санузлам с раскладкой плитки будут выданы отдельными чертежами после выбора реальных материалов!

Масштаб 1:50


Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
Архитектор	Левшина			Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
					РП	АР - 10	
				Обозначение сечений на плане и маркировка дверей.			





Примечания:

1. Высоты кухонных модулей даны ориентировочно и могут быть скорректированы после выбора реальной мебели!
2. Расположение электророзеток и выключателей на кухонном фронте также уточняется при комплектации кухни!
3. Все размеры уточняются по месту!

Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
				Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
Архитектор	Левшина				РП	АР - 11	
				Кухня. Развертки стен.			



Прихожая вид 1





Примечания:

1. Размеры по дверям с фрамугами даны ориентировочно и могут быть скорректированы после выбора реального производителя!
2. Все размеры уточняются по месту!

Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
Архитектор	Левшина			Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
					РП	АР - 12	
				Прихожая. Развертки стен.			


Коридор развертка 3

Зеркало на заказ
(если технически невозможна
транспортировка цельного полотна,
разделить его на три равные части)



Слева и справа от зеркала нарастить
"пилоны" штукатуркой (Ротбанд), чтобы
поверхность зеркала была ровень со стеной!

Коридор развертка 4




Дверь глухая
полотно 210x80 см
с фрамугой из
фактурного стекла

Высота порога
в чистоте 60 мм

Подшивка ГКЛ по меткаркасу

Высокие двери
под потолок с наличниками




Порожек оформляется линтусом

Примечания:


1. Размеры по дверям с фрамугами даны ориентировочно и могут быть скорректированы после выбора реального производителя!
2. Все размеры уточняются по месту!

Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
				Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
Архитектор	Левшина				РП	АР - 13	
				Коридор. Развертки стен.			

Гостиная развертка 5



Гостиная развертка 6



Угловой трехместный диван длина не более 216 см


Примечания:

1. Размеры по откатным дверям в пенал даны ориентировочно и могут быть скорректированы после выбора реального производителя!
2. Все размеры уточняются по месту!

Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
				Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
Архитектор	Левшина				РП	АР - 14	
				Гостиная развертки стен			

Гостиная развертка 7

Гостиная развертка 8




Примечания:

1. Размеры по откатным дверям в пенал даны ориентировочно и могут быть скорректированы после выбора реального производителя!
2. Все размеры уточняются по месту!

Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
				Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
Архитектор	Левшина				РП	AP - 15	
				Гостиная развертки стен			

Лоджия развертка 9 - 9




Керамогранит на плиточн. клее	20 мм
Кабельный электр. пол в стяжке	35 мм
Плиты ГВЛ	15 мм
Пароизоляционная пленка	
Экструдированный ППС или минвата в брусом каркасе	100 мм
Бетонная плита	

Примечания:

- Узлы утепления лоджии и отметки могут корректироваться в зависимости от выбранных материалов.
- Все размеры уточняются по месту!

Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
				Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
Архитектор	Левшина				РП	АР - 16	
				Лоджия развертки стен			

Лоджия развертка 10 - 10



7,1 м²

Сушилка для белья

Ролл-шторы на окнах

Стены - декоративная штукатурка

H = 1 300 от ур. ЧП лоджии!

H = 800

0,000
-0,100

Утепленное новое остекление нижние части - сэндвич "балконной двери" (уточняется с выбранным подрядчиком)
Геометрия существующих створок сохраняется!

Зеркало - клеивается в подготовленный прямоугольник из полиуретановых молдингов шириной 30 мм


Керамогранит на плиточн. клее	20 мм
Кабельный электр. пол в стяжке	35 мм
Плиты ГВЛ	15 мм
Пароизоляционная пленка	
Экструдированный ППС или минвата в брусом каркасе	100 мм
Бетонная плита	

Примечания:


1. Узлы утепления лоджии и отметки могут корректироваться в зависимости от выбранных материалов.
2. Все размеры уточняются по месту!

Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
				Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
Архитектор	Левшина				РП	АР - 17	
				Лоджия развертки стен			

Комната дочери развертка 11



Комната дочери развертка 12




Примечания:

1. Размеры по дверям с фрамугами даны ориентировочно и могут быть скорректированы после выбора реального производителя!
2. Все выводы и розетки спроектированы с учетом выбранной Заказчиком мебели ф. Дятково модель Alivio. При выборе другой мебели расположение выводов может измениться!
3. Все размеры уточняются по месту!


Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
				Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
Архитектор	Левшина				РП	AP - 18	
				Комната дочери. Развертки стен.			

Гардеробная 13




Накопительный водонагреватель
настенное крепление над сейфом
Убедиться в несущей способности
стены (должен быть монолит или
специально укрепленная стена)

Гардеробная 14



Сейф 1200x440x430 мм,
анкерное крепление к полу



Гардеробная 15



Примечания:

1. Все размеры уточняются по месту!
2. Все размеры даны от уровня Чистового пола.
3. Размеры мебели, изготавливаемой на заказ, даны ориентировочно.
Окончательные размеры мебели будут зависеть от возможностей монтажа готовых изделий в данном помещении конкретной фирмой-изготовителем и от размеров купленного оборудования!
4. Размеры дверей могут корректироваться после выбора поставщика.
5. Оборудование (накопительный водонагреватель, сейф) планируется разместить за фасадами встроенной мебели. При монтаже необходимо соблюдать рекомендации производителей!

Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
				Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
Архитектор	Левшина				РП	АР - 19	
				Гардеробная. Развертки стен.			



Примечания:

1. Размеры по дверям с фраугами даны ориентировочно и могут быть скорректированы после выбора реального производителя!
2. Все выводы и розетки указаны с учетом выбранной Заказчиком мебели ф. Дятково модель Alivio. При выборе другой мебели расположение выводов может измениться!
3. Все размеры уточняются по месту!

Должность	Фамилия	Подпись	Дата				
				Дизайн-проект интерьеров квартиры	Стадия	Лист	Листов
Архитектор	Левшина				РП	AP - 20	
				Спальня. Развертки стен.			

Ведомость отделки помещений.

Место отделки Помещение	Стены	Полы	Плинтус	Потолки	Откосы окон	Подоконники	Примечания
Прихожая	1) Стены - оклейка обоями <i>подсчет в салоне (после выбора обоев)</i> Поверхности стен, ограждающих санузел - желтого цвета. Поверхность стены за мебелью в прихожей - желтого цвета. Остальные стены - бежевого цвета. См. цветные эскизы.	Керамогранит 6,0 кв.м	Деревянный (или МДФ со шпоном дуба натур.) Н 60 мм	Натяжной потолок	-----	-----	
Коридор	1) Стена с декоративной подсветкой - отделка тем же материалом, что и отделка пола - ламинатом "под дерево". Укладка вертикально по фанере 5,0 кв.м <i>Правый край - оформляется уголком в отделке матовая латунь 20 x 15 мм.</i> 2) Стена "3" - монтаж зеркала на заказ, см. развертку стен лист АР - 13 3) Остальные стены - обои <i>подсчет в салоне (после выбора обоев)</i>	Ламинат под дерево 7,5 кв.м	13,6 пог/м	Покраска <i>Dulux Dimond Matt</i> цвет белый уточняется после выбора цвета стен	-----	-----	
Кухня - столовая	1) Основная часть стен (см. развертки и визуализацию) - оклейка обоями <i>подсчет в салоне (после выбора обоев)</i> 2) Фартук кухни - частично искусственный камень Кориан/Старон на высоту 25 см. (Уточняется после выбора керам. плитки) Частично - керамическая плитка. Кол-во - см. чертежи по укладке. 3) Стены за нижним кухонным фронтом - покраска <i>Dulux Ultra Resist Кухня и ванная</i> полуматовая цвет белый 7,6 кв.м	Ламинат под дерево 18,1 кв.м	Деревянный (или МДФ со шпоном дуба натур.) Н 80 мм За кух. мебелью плинтуса нет. 7,3 пог/м	Опущенные части из ГКЛ - покраска <i>Dulux Dimond Matt</i> цвет белый уточняется. Центральная часть - натяжной потолок	Покраска <i>Dulux Dimond Matt</i> цвет белый	Иск. камень Кориан (Старон) цвет белый, предварительно AG612 или P1811 (Staron) уточняется перед заказом	Все данные уточняются после выбора РЕАЛЬНОЙ коллекции плитки.
Гостиная	1) Основная часть стен (см. развертки и визуализацию) - оклейка обоями <i>подсчет в салоне (после выбора обоев)</i> 2) Стена в нише за диваном - обои-компаньоны или отделка ламинатом - утверждает Заказчик 5,5 кв.м	Ламинат под дерево 11,2 кв.м	Деревянный (или МДФ со шпоном дуба натур.) Н 80 мм 12,4 пог/м	Опущенные части из ГКЛ - покраска <i>Dulux Dimond Matt</i> цвет белый. Натяжной потолок	-----	-----	
Лоджия	1) Стены - отделка декоративной штукатуркой Предварительно Terraco Terracoat Granule цвет белый Dulux 10RR 83/009 (Уточняется при заказе) включая откосы окон 27,5 кв.м	Керамогранит 8,0 кв.м	Плинтус из коллекции напольного керамогранита 10,5 пог/м	Покраска <i>Dulux Dimond Matt</i> цвет Dulux 10RR 83/009 уточняется после выбора цвета стен	Предварительно Terraco Terracoat Granule цвет Dulux 10RR 83/009 (Уточняется при заказе)	Иск. камень Кориан (Старон) цвет белый, предварительно AG612 или P1811 (Staron) уточняется перед заказом	Помещение лоджии утепляется, поэтому остекление подлежит замене на стеклопакеты. Узлы выдает исполнитель.
Спальня	Стены - оклейка обоями <i>подсчет в салоне (после выбора обоев)</i>	Ламинат под дерево 16,8 кв.м	Деревянный (или МДФ со шпоном дуба натур.) Н 80 мм 14,4 пог/м	Натяжной потолок	Покраска <i>Dulux Dimond Matt</i> цвет белый	Иск. камень Кориан (Старон) цвет белый, предварительно AG612 или P1811 (Staron) уточняется перед заказом	
Гардеробная	Стены - оклейка обоями <i>подсчет в салоне (после выбора обоев)</i>	Ламинат под дерево 2,9 кв.м	Деревянный (или МДФ со шпоном дуба натур.) Н 60 мм 1,6 пог/м	Натяжной потолок	-----	-----	
Комната дочери	1) Стены - оклейка обоями <i>подсчет в салоне (после выбора обоев)</i> 2) Стена за кроватью - обои-компаньоны	Ламинат под дерево 14,5 кв.м	Деревянный (или МДФ со шпоном дуба натур.) Н 80 мм 11,0 пог/м	Натяжной потолок	Покраска <i>Dulux Dimond Matt</i> цвет белый	Иск. камень Кориан (Старон) цвет белый, предварительно AG612 или P1811 (Staron) уточняется перед заказом	
Санузел	Стены и полы - отделка керамической плиткой или керамогранитом. По данным помещениям выдаются <u>отдельные чертежи</u> с раскладкой материала и подсчетом количества плитки (после ее выбора с Заказчиком)		-----	Натяжной потолок. Цвет белый.	-----	-----	
Ванная комната			-----	Натяжной потолок. Цвет белый.	-----	-----	

- Примечания:**
1. Кол-во материалов указано БЕЗ запаса (информационно).
 2. Все указанные цвета лакокрасочных материалов могут корректироваться в соответствии с реальными выбранными образцами напольных покрытий, плитки, обоев и цветом отделки дверей.
 3. Двери - см. лист спецификации дверей. Откосы всех дверей отделяются доборами, дверные проемы наличниками.
 4. Кол-во и схему укладки плинтусов - см. План полов.
 5. Ламинат предполагается с рисунком под дерево, цвет беленый дуб (светлый), напр. Alsapan Alsafloor 435 Дуб Джефферсон (Jefferson)

Архитектор Левшина	.	Ведомость отделочных материалов	Дизайн-проект интерьеров квартиры	АР - 22

Прихожая



Прихожая



Прихожая




Коридор



Гостиная 4





Кухня-столовая 4



Гостевой санузел



Комната дочери 3




Комната дочери




Комната дочери







Ванная 1



Ванная 1

